

Spett.le
Università degli Studi di Genova
 Area Sviluppo Edilizia
 Piazza della Nunziata 2
 16126 GENOVA

c.a. Ing. Stefano Bergamini

Arenzano (GE), 27 ottobre 2023

Offerta: ns. rif. 309-23-SSS

Oggetto: Offerta per esecuzione prova di carico su passerella c/o vs. cantiere valletta Puggia, Genova

A seguito Vs. gradita richiesta, si trasmette il preventivo per quanto specificato in oggetto.

1 PROVA DI CARICO SU PASSERELLA PEDONALE

È stata chiesta l'esecuzione di una prova di carico su una passerella pedonale c/o Vs. cantiere in oggetto indicato.

Il carico di collaudo sarà raggiunto mediante l'utilizzo di n.2 sacconi ad acqua dimensione 6x3 mt. posizionati in modo tale da testare la struttura oggetto di collaudo.

La rilevazione degli abbassamenti sarà effettuata utilizzando comparatori elettronici centesimali. Le rilevazioni di abbassamento saranno condotte in continuo per tutte le fasi di carico, secondo le scansioni temporali che saranno funzione delle tempistiche di carico e delle indicazioni del collaudatore. Contestualmente al rilievo degli abbassamenti sarà monitorata la temperatura ambientale. Durante lo svolgimento della prova gli spostamenti saranno visualizzati in tempo reale in modalità sia numerica che grafica.

La restituzione dei dati sarà contenuta in una relazione comprendente la descrizione della prova, lo schema di posizionamento del carico e dei comparatori, la documentazione fotografica, gli spostamenti misurati ed i grafici delle deformazioni per ogni comparatore, sia in funzione del carico che nel dominio del tempo.

2 ONERE PRESTAZIONE

PREZZI IVA ESCLUSA

Descrizione	U. di M.	Prezzo a Voi riservato
Prova di carico su passerella utilizzando n.2 sacconi ad acqua dimensione 6x3 mt, lettura degli spostamenti mediante sensori di spostamento oltre a sensore di temperatura, comprensiva di redazione relazione tecnica finale.	Cad.	€ 1.800,00

3 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

- ⇒ ambiente di lavoro a norma DLgs 81/2008 per nostro personale;
- ⇒ fornitura di energia elettrica (220 V – 3 kW) per le durate della prova;
- ⇒ interruzione del passaggio pedonale nelle vicinanze della prova per tutto il tempo necessario allo svolgimento della stessa;
- ⇒ accesso alla zona sottostante la zona di prova per permettere il posizionamento della strumentazione elettronica;
- ⇒ fornitura idrica da impianto antincendio

4 CONDIZIONI OFFERTA

Validità offerta: 30gg. dalla presente
Inizio e durata dei lavori: Da concordarsi, previa conferma d'ordine.
Pagamento: b.b. 30 gg d.f. f.m.

Vogliate restituire copia della presente controfirmata per accettazione. Restando a disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

EDILCONTROL - S.r.l



Rif. offerta: 309-23-SSS	Importo: € 1.800,00 (1) + IVA	Pagamento: b.b. 30 gg d.f. f.m.
(1) NOTA: l'importo complessivo sarà valutato a consuntivo, in funzione delle attività eseguite e dei costi unitari esposti nell'offerta.		
COMPILARE DA PARTE DEL COMMITTENTE PER ACCETTAZIONE		
Data	TIMBRO E FIRMA	
Ragione sociale / cognome e nome		
Sede legale / residenza		
P.IVA		
Cod.Fisc.		
Codice SDI		
PEC	Telefono	
Referente cantiere	Cellulare	
<i>D.lgs. 196/03 e smi – tutela dati personali – EDILCONTROL Srl informa che il vostro nominativo è incluso nei nostri archivi per adempiere ai normali obblighi amministrativi.</i>		